

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE E.R.P. (HASTA 7500M3/H)	CANTIDAD
1.Obrador cubierto con piso alisado y nivelado	1
2.Pisón Mecánico y/o vibrocompactador con motor a explosión	1
3.Hormigonera capacidad 60 litros	1
4.Balizas intermitentes	En cantidad adecuada a la envergadura de la obra
5.Bomba de achique con motor a explosión	1
6.Juego de carteles indicadores para seguridad de las personas y vehículos que circulan en la zona de instalación	En cantidad adecuada a la envergadura de la obra
7.Cargador de baterías	1
8.Palas de punta, palas anchas, picos, baldes, botines de seguridad , cascos para el personal , antiparras , protectores auditivos, tapones de goma para cañerías, cucharas de albañil , herramientas menores , cepillos de acero , manual , tablonas , carretillas , mangueras , tacos de madera , caballetes fijos y regulables , detectores de mezcla explosiva ,etc.	En cantidad adecuada a la envergadura de la obra
9.Detector de fallas de revestimiento para cañerías con collarines de distintos diámetros	1
10.Niveles horizontales y verticales	1
11.Escuadras para bridas, escuadras comunes largas	En cantidad adecuada
12.Equipo de arenado	1
13.Vehículo para transporte de personal	1
14.Motosoldadora	1
15.Soldadora, rectificador a selenio	1
16.Equipo completo para soldadar	1
17.Horno para electrodos portátil eléctrico para uso en obra.	1
18.Horno de taller para electrodos	1
19.Juego de presentadores externos para cañerías; para diámetros de cómo mínimo 8"	1
20.Juego de herramientas corta caño para cañería de acero carbono e inoxidable	1
21.Juego de herramientas dobladora de caño de inoxidable para diámetros ¼" , ½" y 3/8"	1
22.Pinza amperometrica para control de corriente en maquina de soldar	1
23.Equipo de oxicorte para diámetros de cómo mínimo 16"	1
24.Plato para verificar el frenteado de caños	1
25.Aparejo para 1000 Kg de peso con trípode o armadura correspondiente	1
26.Banco para trabajos en general	1
27.Agujereadora de banco	1
28.Agujereadora manual	1
29.Amoladora chica	1
30.Amoladoras grandes para discos y cepillos	2
31.Equipo de sopleteado de cañería con abrasivos	1
32.Motocompresor de 6 m ³ para 7 Bar	1
33.Minivoltmetro para medir potenciales de resistencia ohmica de 20000 volt	1
34.Bomba para prueba hidráulica hasta 150 Kg / cm ²	1
35.Manómetros para pruebas hidráulicas perfectamente calibrados Ø 8" varias escalas	En cantidad adecuada
36.Juegos de llaves fijas para todos los diámetros	1

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE E.R.P. (HASTA 7500M3/H)	CANTIDAD
--	----------

37.Negatoscopio para evaluación de placas radiográficas (en propiedad o compromiso de alquiler)	1
38.Medidor de espesores para pintura epoxi a aplicar en cañerías	1
39.Dispositivos para alineación de elementos a soldar	En cantidad adecuada